

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Marka: EST (Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli)

1. Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar :
 - Pasūtītāja norādēm projekta izstrādes laikā.
 - Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli”.
2. Projektā paredzēts izbūvēt projekt. lietotāja sakaru kanalizācijas tīklu (Ø50mm).
3. Projektā paredzēts uzstādīt divus videonovērošanas sistēmas balstus un divus iebraukšanas/izbraukšanas barjeras stabus, kas tiek aprīkoti ar karšu lasītāju un ārējo domofona staciju.
4. Guldot projekt. caurules gar koku tuvāk par 2m, caurules guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja caurules guldīšanu ar caurdures metodi nav iespējams veikt, tad kabeli guldīt ar atklāto metodi. Tranšejas rakt bez mehānismu pielietošanas, nesabojājot koku sakņu sistēmu.
5. Šķērsojot esošus un ieguldītus kabeļus gruntī ar proj. kabeļu kanalizācijas cauruli, kabeļus paredzēts aizsargāt ar PE cauruli.
6. Ja nav norādīts savādāk, šķērsojot elektrības kabeli, gāzes vadu, ūdensvadu, kanalizāciju vai siltumtrasi, proj. sakaru kanalizācijas cauruli guldīt 0.25m zem vai virs tiem.
7. Sakaru kanalizācijas tīklu izbūvēt 0,7-1,1m dziļumā no proj. zemes virsmas, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju iebūves dziļumus un 1.0m dziļumā zem brauktuves.
8. Projektējamo sakaru kanalizāciju izbūvēt tikai pēc zemes planēšanas darbu pabeigšanas (saskaņā ar vertikālo plānu), dziļāko inženierkomunikāciju iebūves, pirms labiekārtojuma iebūves.
9. Projekt. EST caurules guldīt atbilstoši izstrādātajiem plāniem.
10. Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu/ierīkošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.
11. Projekt. sakaru kanalizācijai šķērsojuma vietās ar citiem inženierkomunikācijas tīkliem jāievēro savstarpējais vertikālais attālums saskaņā ar LBN 008-14.
12. Būvprojekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem. Pirms darbu uzsākšanas montāžas organizācijai jābrīdina zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem ne vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš.
13. Dotā projektā sakaru kanalizācijas cauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.
14. Visus darbus veikt atbilstoši LR pastāvošām normām un noteikumiem.
15. Projektējamā objekta iebūves darbu laikā objektā veikt drošības pasākumus saskaņā ar darba drošības noteikumiem, LEK-025 prasībām.

Izstrādāja: _____ (N.Smironova)

(Paraksts)

Būvprojekta daļas vadītājs: _____ (A.Ābele)

(Paraksts)